



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação de vias Públicas		DATA: 10/02/2019
RUA Manoel Ramos e rua Jose Lourenço Marques		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região SUL - outubro/18		() DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 Meses		LDI 20,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.01	LOC-TOP-005	Locação Topográfica ate 20 pontos	unid.	8,00	82,00	98,40	787,20
2.0		TRABALHO EM TERRA					
2.01	OBR-VIA-125	Regularização e compactação de Subleito	m²	1.020,40	0,81	0,97	991,83
3.0		SARJETAS					
3.01	94287 (sinapi)	Execução de sarjetas em concreto usinado moldada in-loco, em trecho reto 30 cm base X 10 cm altura.	m	335,20	27,63	33,16	11.113,89
4.0		PAVIMENTAÇÃO					
4.01	OBR-VIA-217	Pavimentação em Paver tipo holandes esp. 0,08 m, Fck 35,0 Mpa inclusive colchão de areia espessura média de 0,06 m (fornecimento do material e execução)	m²	919,84	59,31	71,17	65.466,85
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.01	LIM-GER-005	Limpeza final da Obra	m²	1.020,40	4,87	5,84	5.963,22
TOTAL GERAL DA OBRA							84.322,99

Cauby Donozete Pinheiro - Eng. Civil

35.904/D-MG
CREA

Elivelto Carvalho - Prefeito Municipal